

PRZEDMIAR

Remont kuchni wraz z zapleczem

Budowa Fundacja Nadzieja
Osiek Osindek

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Remont kuchni wraz z zapleczem		
1.1	Roboty budowlane		
1	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	74,508	m2
2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	53,828	m2
3	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju KNR 401-0818-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	17,138	m2
4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych KNR 401-0804-07-00 WACETOS Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	70,966	m2
5	Zerwanie posadzki cementowej KNR 401-0211-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	70,966	m2
6	Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub podłogach KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	70,966	m2
7	Przygotowanie podłoża pod izolację / analogia KNR 401-0602-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	70,966	m2
8	Wykonanie, z papy termozgrzewalnej ukladanej na suchu, izolacji poziomej posadzek: dwuwarstwowej KNR 401-0701-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	186,505	m2
9	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i płastrach bez względu na rodzaj podłoża z ewentualnym usunięciem osłatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej KNR 401-0348-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	12,925	m2
10	Rozebranie ścianek z cegiel: na zaprawie wapiennej o grub. 1/2 cegły KNR 401-0349-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	1,546	m3
11	Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej KNR 401-0313-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	0,473	m3
12	Przesklepienia otworów cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem końcowych stemplowań i deskowań: z wykuciem bruzd dla belek KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	13,200	m
13	Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do I NP 180 mm KNR 202-1106-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]	70,966	m2
14	Posadzki cementowe grubości 25 mm z cokołkami, zatarłe: na ostro KNR 202-1106-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]	390,313	m2
15	Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm Uwaga: Przelicznik uwzględnia współcz. 5,50000 (70,966 m2 * 5,50000 = 390,313 m2) KNR 202-1106-07-00	70,966	m2
16	Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową KNR 012-0103-04-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2003 r.]	58,465	m2

Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych NIDA o grub. 12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - system NIDA Ściana 100A50 150-02/ - profile wzmacniające do montażu drzwi - płyta gips karton wodoodporna

Remont kuchni wraz z zapieczeniem

1. Remont kuchni wraz z zapieczeniem
1.1. Roboty budowlane

Str. 2

Lp	Posiada kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
17	KNR 202-0803-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie; kat. III	186,505	m2
18	KNR 401-0713-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przebiecie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeszkrobaniem farby lub zdarciem tapet, na: stropach, biegach, spocznikach	70,966	m2
19	KNR 012-0109-01-20 ATHENASOFT Warszawa [Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r.] Ościeżnice metalowe obsadzone w ściankach	27,090	m2
20	KNR 012-0109-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r.] Skrzydła drzwiowe obsadzone w ściankach - fabrycznie wykonana, CPL 0,7mm, wzmocnione, 3 zawiasy, klamka nierdzewna, wkładka	70,966	m2
21	KNR 039-0115-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów, pod obrzeżną ceramiczną, płynną folią SUPERFLEX 1, na powierzchniach poziomych - z wkładką z włókniwy	70,966	m2
22	KNR 012-14-18-03-00 IGM Warszawa [Wyd IGM Warszawa-Olsztyn 1996 r.] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą zwykłą / materiał Inwestora!	171,840	m2
23	KNR 012-0829-04-00 IGM Warszawa [Wyd IGM Warszawa-Olsztyn 1996 r.] Łocowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakolowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm	232,401	m2
24	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt-emulsją ATLAS UNI-GRUNT jednokrotniej	232,401	m2
25	KNR 202-0815-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl BI do 6/96] Gładz gipsowa na ścianach: dwuwarstwowa / analogia	232,401	m2
26	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na ścianach i sufitach	77,100	m2
27	KNR 401-1208-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Lakierowanie jednokrotne emalią olejną, uprzednio malowanych tynków ścian i sufitów o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu	2,420	m2
28	Ki Wymian drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych szyby zespolone 2-komor./	28,260	m2
29	KNR 217-0113-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl BI do 6/92] Przewody wentylacyjne kolowe typu BI1, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej; ocynkowanej; średnica ponad 100 do 200 mm	6,000	szk
30	KNR 401-0333-16-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegiel na zaprawie cementowej, o grubości: 1 cegły	8,000	szk
31	KNR 217-0138-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl BI do 6/92] Krutki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: do 800 mm -typ A	22,500	m2
32	KNR 014-2011-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - dwuwarstwowa 50-02 / analogia obudowa przewodów wentylacyjnych płyta wodoodporna		

Remont kuchni wraz z zapleczem

1. Remont kuchni wraz z zapleczem
 1.2. Roboty elektryczne

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
50	ZAL. 1 - KNNR 005-0308-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gniazda wtyczkowe instalacyjne, ze stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-biegunowe, o obciążalności w amperach/przekrój przewodu w mm2 do 10/2,5 - kotłowa - demontaż Uwaga: Przelicznik uwzględnia współcz.: 0,60000 (10,000 szt * 0,60000 = 6,000 szt.)	6,000	szt
51	ZAL. 1 - KNNR 005-0407-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynekowych osprzętu modułowego: 4 - modułowy wyłącznik przeciw porażeniowy 40/0,03A	1,000	szt
52	ZAL. 1 - KNNR 005-0407-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynekowych osprzętu modułowego: - wyłącznik nadprądowe 1-biegunowe B10	4,000	szt
53	ZAL. 1 - KNNR 005-0407-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynekowych osprzętu modułowego: - wyłącznik nadprądowe 1-biegunowe B10	6,000	szt
54	ZAL. 1 - KNNR 005-0407-02-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynekowych osprzętu modułowego: - wyłącznik nadprądowe 1-biegunowe B16	3,000	szt
55	ZAL. 1 - KNNR 005-0407-03-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynekowych osprzętu modułowego: - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. B16	5,000	szt
56	ZAL. 1 - KNNR 005-0404-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynekowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen. 2-bieg. 2 - modułowy wyłącznik przeciw porażeniowy 25/0,03A	1,000	szt
57	ZAL. 1 - KNNR 005-1209-07-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Tablice rozdzielcze elektryczne, o masie: do 10 kg	15,000	okwó*
58	ZAL. 1 - KNNR 005-1209-05-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Przebijanie w podłożu ceglanyim otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 25 mm - ponad 1 1/2 do 2 cegieł	25,000	okwó*
59	ZAL. 1 - KNNR 005-1207-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Przebijanie w podłożu ceglanyim otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 25 mm - ponad 1/2 do 1 cegły	830,000	m
60	ZAL. 1 - KNNR 005-1208-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wykucie bruzd dla przewodów wykonawczych w cegle	830,000	m
61	ZAL. 1 - KNNR 005-1208-05-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement-wapienną, o szerokości: do 25 mm	0,519	m3
62	ZAL. 1 - KNNR 005-0302-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej	45,000	szt
63	ZAL. 1 - KNNR 005-0302-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm: pojedyncze	10,000	szt
64	KNR 508-0307-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r z uwzgl BI do 9/96] Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm i ilości wyłotów: 4 [płaszczyzna odgałęźniel	17,000	szt
65	KNR 508-0210-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r z uwzgl BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klasyczny 1-bieg.	300,000	m
	Przewody kabelkowe w izolacji poliwinilowej układane p.l. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - ydy 3x2,5 mm		

Remont kuchni wraz z zapleczem

1. Remont kuchni wraz z zapleczem
1.3. Roboty wodno - kanalizacyjne

Str. 6

Lp.	Porównawca kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
82	ZAL. 1 - KNNR 008-0225-01-00 MRRIIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewu kuchennego	3,000	kpl
83	ZAL. 1 - KNNR 008-0121-01-00 MRRIIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż zaworu przelewowego lub zwrotnego, o średnicy: 15 - 20 mm	5,000	szt
84	ZAL. 1 - KNNR 008-0122-04-00 MRRIIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż baterii umywalkowej lub zmywawkowej ściennej	58,000	m
85	ZAL. 1 - KNNR 008-0108-02-00 MRRIIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, na ścianie, o średnicy: 25 - 32 mm	4,000	szt
86	KNR 401-0333-03-00 GSM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o grubości: 1-1/2 cegły	84,000	m
87	KNR 401-0336-03-00 GSM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wycięcie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x 1/2 cegły	84,000	m
88	KNR 401-0324-04-00 GSM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/2 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	60,000	m
89	KNR 215-0207-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciiskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 50 mm	15,000	m
90	KNR 215-0207-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciiskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 75 mm	9,000	m
91	KNR 215-0207-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciiskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 110 mm	2,000	szt
92	KNR 215-0222-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciiskowym i średnicy: 110 mm	1,000	szt
93	KNR 215-0222-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciiskowym i średnicy: 75 mm	1,000	szt
94	KNR 215-0212-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r z uwzgl. BI do 9/96] Wpuszty nierzdemne ściekowe podłogowe z rusztem, o średnicy 50 mm	3,000	kpl
95	KNR 215-0230-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	3,000	szt
96	KNR 215-0229-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Zlewoomywaki nierzdemne do kuchni oraz zmywalnia materiał inwestoral	3,000	szt
97	KNR 215-0229-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Zlewoomywaki nierzdemne dostawa i montaż	3,000	szt

Remont kuchni wraz z zapieczeniem

1. Remont kuchni wraz z zapieczeniem
 1.3 Roboty wodno - kanalizacyjne

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
98	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa [wydanie - Warszawa 1998 r.]	1,000	kpl
Usługi z płuczką ustępową: typu "kompakt"			
99	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa [wydanie - Warszawa 1998 r.]	1,000	podejsc.
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciśkowych, o średnicy: 110 mm			
100	KNR 215-0211-04-00 WACETOB Warszawa [wydanie - Warszawa 1998 r.]	10,000	podejsc.
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach klejonych, o średnicy: 32 mm			
101	KNR 215-0111-03-00 WACETOB Warszawa [wydanie - Warszawa 1998 r.]	93,000	m
Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 32 mm - rurociągi z PP			
102	KNR 215-0111-01-00 WACETOB Warszawa [wydanie - Warszawa 1998 r.]	68,000	m
Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP			
103	KNR 034-0104-12-00 IGM Warszawa [Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.]	0,680	100 m
Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX A/C, przy grubości izolacji 25 mm (P) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 15-22 mm			
104	KNR 034-0104-13-00 IGM Warszawa [Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.]	0,930	100 m
Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX A/C, przy grubości izolacji 25 mm (P) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm			
105	KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa [wydanie - Warszawa 1998 r.]	3,000	szt
Montaż baterii umywalkowych			
106	KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa [wydanie - Warszawa 1998 r.]	6,000	szt
Montaż baterii zlewozmywakowych - profesjonalnych /zlewozmywakowych/			
107	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa [wydanie - Warszawa 1998 r.]	2,000	szt
Montaż zaworów: czterpalnych mosiężnych o śr.nom. 15 mm			
108	KNR 215-0116-01-00 WACETOB Warszawa [wydanie - Warszawa 1998 r.]	12,000	szt
Dodatki za podjęcia dopływowe do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PVC			
109	KNR 215-0127-02-00 WACETOB Warszawa [wydanie - Warszawa 1998 r.]	161,000	m
Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 63-90 mm - rurociągi z rur PVC			
110	KNR 215-0128-01-00 WACETOB Warszawa [wydanie - Warszawa 1998 r.]	161,000	m
Pukanie instalacji wodociągowej w budynkach: mieszkalnych			
111	K.I.	1,000	kpl
Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki			
112	K.I.	1,000	kpl
Przeróbka instalacji gazowej			